


Märkused:

Olemasolevad kaldasambad rekonstrueeritakse.
Olemasoleva avaehituse lammutamiseks tuleb osaliselt lammutada ka sammaste ülemised otsad.
Peale avaehituse demonteerimist toimub R38/80 mikrovaiade ehitus.
Kogus sillale – 8tk. Ühe via pikkuseks on 4 m. Betooni klass – C35/45 XC4 XD3 XF4 KK4.
Kahele poole silda rajatakse pandused 2% pikikaldega kõnnitee ja silla ühendamiseks.

1	10.01.19	Silla teije piketi number on muudetud	L.Shevchenko
Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija
	Tellija: Paide Linnavalitsus		
	Töö nimetus: MÜNDI jalakäijate silla rekonstrueerimise põhiprojekt		
PR.	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Projekti juht	V.Kulkov		12.12.2018
Projekteerija	N.Sosnina		
Projekteerija	V.Budich		
Joonise nr.: J–05		Mõõtkava: PP	Leht: A3
Projekt nr.: K156/18		Staadium: PP	