

Lisa 4. Investeeringute objektid asustusüksuses Paide linn perioodil 2021-2025
Eelnõu 2. lugemine

Tee nr	Tee nimi	Ehituse indikatiivne aeg ja maksumus, EUR					Tee seisukord	Planeeritavad tööd	Pikkus, m	Liiklus-sagedus 2017-2022, autot/ööpäevas
		2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve				
Taastusremont										
5660011	Kevade tn				*		Halb	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	275	40-43
5660058	Vaksali tn			* (projekt)	*		Halb	Projekt, olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, profiiliparandus, kõnnitee rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi chitus	192	40-43
5660057	Vainu tn				*		Halb	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	100	847-900
5660060	Vee tn				*		Halvast rahuldavani	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	284	200-220
5660021	Luige tn				*		Rahuldav	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	283	20-22
5660054	Uus tn				*		Halvast heani	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	860	100-110
5660038	Raudtee tn				*		Rahuldav	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	770	3576-4000
5660034	Prääma tn				*		Halb	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	605	1029-1200
5661274	Muuseumi tee				*		Väga halb	Olemasoleva asfaltkatte freesimine ja uue paigaldamine, sh kandevõime kaotanud lõikude väljakaeve/ülekate, kõnnitee rekonstrueerimine	60	andmed puuduvad
Kokku taastusremont		0	0	10 000	451 690	0	3429			
Rekonstrueerimine, sh kõnniteed										
Tee nr	Tee nimi	2021	2022	2023	2024	2025	Tee seisukord	Planeeritavad tööd	Pikkus, m	Liiklussagedus
5660097	Keskväljaku tn	* (projekt)	* (projekt)	*			Halb	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	170	4500-5300
5660046	Suur-Aia tn	*					Halvast rahuldavani	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	700	1900-2100
5660028	Parkali tn		*				Halb	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	680	223-240
5660033	Posti tn	*					Halb	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	265	400-500
5660008	Karja tn		* (projekt)	* (omafinantseering)			Halvast rahuldavani	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	990	1318-1500
5660043	Ruubassaare tee		* (projekt)	* (omafinantseering)			Halvast heani	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	385	1200-1400
5660030	Pikk tn	*					Halb	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	570	1328-1500
5660042	Rüütli tn			* (projekt)	*		Halvast rahuldavani	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	306	500-600
5660050	Telliskivi tn			* (projekt)	*		Halb	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kõnniteede rekonstrueerimine, sademeveesüsteemi rajamine, uue asfaltkatte paigaldamine jne	135	409-500

5660071/ 5660006	Allika tn/ Joodi ring					*	Halvast rahuldavani	Projekt, tee kandekonstruksiooni taastamine, kraavituse taastamine, sademeveesüsteemi rajamine vajadusel, uue asfaltkatte paigaldamine	1460	723-760
1	Pärnu tn kõnnitee (Väike-Aia-Tiigi)	*					Halb	Kõnnitee rekonstrueerimine	420	andmed puuduvad
2	Joodi uued tänavad tolmuvabaks				*		-	Tolmuvaba katte chitamine, freespurust aluskihi h=10cm paigaldamine ja 2x pindamine tardkivikillustikuga	2600	kuni 20
Kokku rekonstrueerimine		1 269 655	362 000	854 800	396 360	392 676			8 681	
Ehitamine										
Tee nr	Tee nimi	2021	2022	2023	2024	2025	Tee seisukord	Planeeritavad tööd	Pikkus, m	Liiklussagedus
5660010	Oja tänav				*		-	Oja tänav projekteerimine ja rajamine	170	kuni 20
3	Väike-Aia parkla		*				-	Kesklinna parkla projekteerimine ja rajamine		andmed puuduvad
4	Tiigi tn kergliiklustee (Rahu haljasala osas)	*					-	Kergliiklustee projekteerimine ja rajamine	60	andmed puuduvad
Kokku ehitamine		16 000	301 350	0	80 000	0			230	
Kokku investeeringud		1 285 655	663 350	864 800	928 050	392 676			12 340	