

## 3. Andmetabelid.

## 3.1 Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon - valgustus

Nr	Nimetus	Tüüp	Ühik												KÕIK KOKKU
				4-6-10	4-6-11	4-6-12	4-6-13	4-6-14	4-6-15	4-6-16	4-6-17	4-6-18	4-6-19	4-6-20	
1.	PVC kaablikaitsetoru	D75/750N, roheline	m	45	31	39	33	36	35	35	26	35	36	35	386
2.	Maakaabel (1kV, k=1,05)	AXPK4G25	m	47	33	41	35	38	37	37	28	37	38	37	408
3.	1kV kaabli otsmuhv	16-25mm <sup>2</sup> kaablile	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
4.	Valgusti metallmast koosooliga	H=8m/L=1m	kompl	1						1	1	1	1		5
5.	Valgusti metallmast koosooliga	H=8m/L=1+1m	kompl		1	1	1	1	1						5
6.	Raudbetoonjaland	H=8m mastile, koos kattekummiga (min kaal 275 kg)	tk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
7.	Maandusjuht	Fe10	m		10				10				10		30
8.	Maandusjuht	KORO25	m		2				2				2		6
9.	Maandusvarras	L=1,5m	tk		2				2				2		6
10.	LED valgusti metallmastile, koos juhtmega 9m värv <b>RAL7016</b>	Takton MALMÖ MINI DKS674 LED076 / NB2 / 54W/3000K/7900lm	kompl	1						1	1	1	1		5
11.	LED valgusti metallmastile, koos juhtmega 9m värv <b>RAL7016</b>	Takton MALMÖ MINI DKS674 LED037 / NB2 / 28W/3000K/3850lm	kompl		1	1	1	1	1						5
12.	LED valgusti metallmastile, koos juhtmega 9m värv <b>RAL7016</b>	Takton MALMÖ MINI DKS674 LED025 / NB2 / 18W/3000K/2600lm	kompl		1	1	1	1	1						5
13.	Masti ühenduskomplekt	1-kaitsmega, 6A solariga	kompl	1						1	1	1	1		5
14.	Masti ühenduskomplekt	2-kaitsmega, 2x6A solariga	kompl		1	1	1	1	1						5
15.	Kaablikaitselint	Ettevaatust elektriakaabel	m	43	29	37	31	34	33	33	24	33	34	33	364
16.	Liiv		m <sup>3</sup>	2,3	1,5	1,9	1,6	1,8	1,7	1,7	1,3	1,7	1,8	1,7	19
17.	Killustik/kruus		m <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1

MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt materjalidele kehtestatud tehnilistele nõuetele.

## 3.2 Tööde mahud

Nr	Nimetus	Ühik												KÕIK KOKKU
			4-6-10	4-6-11	4-6-12	4-6-13	4-6-14	4-6-15	4-6-16	4-6-17	4-6-18	4-6-19	4-6-20	
1.	Kaablikaevik, kaablikaitsetoru ja 0,4kV maakaabli paigaldamine	m	43	29	37	31	34	33	33	24	33	34	33	364
2.	0,4kV elektriakaabli otsmuhv	kompl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
3.	Mastide paigaldus – H=8m koos jalandiga ja valgustiga	kompl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4.	Tähistuste uuendamine ja lisatähistuste paigaldamine	objekt	1											1
5.	Valgustuse juhtimiskilbis seadmete paigaldamine/asendamine	objekt	1											1
6.	Maanduse ehitus	objekt		1				1					1	3
7.	Kontrolltoimingud	objekt	1											1
8.	Mahamärkimine ja teostusmõõdistus	m	43	29	37	31	34	33	33	24	33	34	33	364